แบบสรุปผลประมาณราคางานก่อสร้าง

สายทาง **ไสยูง - โคกยาร่วง(ช่วงที่2)**

สถานที่ก่อสร้าง **หมู่ที่ 8 ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง**

ระยะทาง **0.560** กม. จาก กม. **0+320** ถึง กม.ที่ **0+880**

ผิวทาง **คอนกรีตเสริมเหล็ก** กว้าง **4.00** เมตร หนา **0.15** เมตร

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ **8 ธันวาคม 2559**

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภทงานทาง					
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม					
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ	ตร.ม.	1,120.00	3.64	4,076.80	
	1.3 งานรื้อผิวจราจร คสล. เดิม (ความหนา 15 ซม.)	ตร.ม.	56.00	85.05	4,762.80	
	1.4 งานรื้อ สะพาน คสล.เดิม					
	1.4.1 ที่ กม. ..... ขนาด	เหมาจ่าย		-	-	
	1.5 งานรื้อ ท่อลอดเหลี่ยมเดิม					
	1.5.1 ที่ กม. ..... ขนาด	เหมาจ่าย		-	-	
	1.6 งานรื้อ ท่อ คสล. เดิม	เมตร		-	-	
	1.7 งานรื้อ สะพานไม้เดิม	เหมาจ่าย		-	-	
	1.8 งานรื้อ โครงสร้างอื่น ๆ	หน่วย			-	
2	งานดิน					
	2.1 งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	**ตร.ม.**	2,296.00	10.96	25,164.16	รวมซ่อมถนน
3	งานพื้นทางและรองพื้นทาง					
	3.1 งานรองพื้นทาง					
	3.1.1 งานรองพื้นทาง (หินผุ)	ลบ.ม.	62.68	192.09	12,040.20	
	3.2 งานพื้นทาง					
	3.2.1 งานพื้นทาง	ลบ.ม.	-	-	-	
	3.2.2 งานพื้นทางดินซีเมนต์ (ปริมาณปูนซีเมนต์ ร้อยละ....	ลบ.ม.		-	-	
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีตหนา 5 ซม.	ลบ.ม.	114.80	395.78	45,435.54	5
4	งานผิวทางและไหล่ทาง					
	4.1 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก					
	4.1.1 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 15 ซม.	ตร.ม.	2,296.00	335.73	770,836.08	
	4.4.2 Expansion Joint	เมตร	16.00	160.00	2,560.00	
	4.1.2 Contraction Joint	เมตร	208.00	156.00	32,448.00	
	4.4.4 Longitudinal Joint	เมตร	-	-	-	
	4.2 งานไหล่ทางหินผุปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	58.50	103.64	6,062.94	
5	งานเบ็ดเตล็ด					
	5.1 งานระบบระบายน้ำ					