แบบ ป.ป.ช.1

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคันคลองนางน้อย หมู่ที่ ๕.....

หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๒๑๗,๐๐๐.-.....บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป.....ปรับปรุงซ่อมแซมคันคลองนางน้อย หมู่ที่ ๕.....

ระยะทาง ๑,๑๐๐ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร โดยการถมดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ ปรับระดับสูง ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรลูกรังไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ ตารางเมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.... ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐.....เป็นเงิน..... ๒๑๗,๐๐๐.-.....บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑....แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ก) จำนวน ๑ ฉบับ.....

๕.๒....แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔ ก) จำนวน ๑ ฉบับ.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑	นายสุพล	ศรีโยธา	ประธานกรรมการ
๖.๒	นายกิตติ	สีสุข	กรรมการ
๖.๓	นายพจนันธ์	อินทองช่วย	กรรมการ

แบบสรุปประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี
โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมคันคลองนางน้อย
ประเภทงาน ชลประทาน
แบบเลขที่ - ประมาณราคาตาม แบบ ป.ร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	ค่าแรงงานและค่าวัสดุ(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานชลประทาน	๑๖๐,๓๒๙.๘๐	๑.๓๕๖๓	๒๑๗,๔๕๕.๓๐	เงื่อนไข
				-	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐ %
				-	เงินประกันผลงานหัก.....๐ %
					ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖ %
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			๒๑๗,๔๕๕.๓๐	ภาษีมูลเพิ่ม..... ๗ %
	ปรับลดราคาลงเหลือ			๒๑๗,๐๐๐.๐๐	ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายสุพล ศรีโยธา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายกิตติ สีสุข)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ
นายพจนันธ์ อินทองช่วย
วิศวกรโยธา ชำนาญการ

หมายเหตุ ๑.หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕
๒. บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ , ค่าขนส่งและค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค. ๐๔๒๑.๕/ว๓๙๙ ลว. ๑๕ ตค.๒๕๕๘
๓. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค. ๐๔๒๑.๕/ว๑๙๕ ลว. ๑๖ พย. ๒๕๕๙
๔. ตาราง Factor F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค. ๐๔๐๕.๓/ว๓๖๔ ลว. ๑๕ ก.ย. ๒๕๕๙
๕. หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค. ๐๔๐๕.๓/ว๘๓ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รงการ ปรับปรุงซ่อมแซมคันคลองนางน้อย งาน ชลประทาน

านที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง แบบเลขที่ ๓/๒๕๖๐

ของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี

ระมาณราคาโดย นายพจนันธ์ อินทองช่วย วิศวกรโยธาชำนาญการ เมื่อวันที่ ๑๘-พ.ค.-๖๐

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย(บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง	
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง
๑	งานถากถาง	๒,๒๐๐.๐๐	ตร.ม.	๑.๒๖	๒,๗๗๒.๐๐	๑.๓๕๖๓	๑.๗๐๘๙	๓,๗๕๙.๖๖
๒	งานดินถมคันคลองนางน้อย	๑,๐๘๙.๐๐	ลบ.ม.	๑๒๘.๒๐	๑๓๙,๖๐๙.๘๐	๑.๓๕๖๓	๑๗๓.๘๗๗๗	๑๘๙,๓๕๒.๗๗
๓	งานขยายผิวจราจร	๑๔๐.๐๐	ลบ.ม.	๑๒๘.๒๐	๑๗,๙๔๘.๐๐	๑.๓๕๖๓	๑๗๓.๘๗๗๗	๒๔,๓๔๒.๘๗
			รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น		๑๖๐,๓๒๙.๘๐		รวมราคากลาง	๒๑๗,๔๕๕.๓๑
							รวมเป็นเงินประมาณ	๒๑๗,๐๐๐.๐๐