แบบสรุปผลประมาณราคางานก่อสร้าง

สายทาง **บ้านนายท่วน ชูบัว**

สถานที่ก่อสร้าง **หมู่ที่ 7 ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง**

ระยะทาง **0.662** กม. จาก กม. **0+000** **ถึง กม.ที่ 0+662**

ผิวทาง **คอนกรีตเสริมเหล็ก** กว้าง **4.00** เมตร หนา **0.15** เมตร

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ **28 ธันวาคม 2558**

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภทงานทาง					
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม					
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ	ตร.ม.	662.00	1.68	1,112.16	
2	งานดิน					
	2.1 งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	2,648.00	10.56	27,962.88	
	2.2 งานตัดขึ้นรูปคันทาง					
	2.2.1 งานดินตัด	ลบ.ม.	352.00	40.02	14,087.04	
	2.3 งานถมคันทาง					
	2.3.1 งานดินถม					
	2.3.1(1) งานดินถม วัสดุจากดินตัด	ลบ.ม.	236.00	44.58	10,520.88	
	2.3.1(2) งานดินถม วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	
3	งานพื้นทางและรองพื้นทาง					
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีตหนา 5 ซม.	ลบ.ม.	132.00	465.01	61,381.32	5
4	งานผิวทางและไหล่ทาง					
	4.1 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก					
	4.1.1 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 15 ซม.	ตร.ม.	2,648.00	344.88	913,242.24	
	4.4.2 Expansion Joint	เมตร	20.00	267.00	5,340.00	
	4.1.2 Contraction Joint	เมตร	244.00	136.00	33,184.00	
	4.2 งานไหล่ทางหินผุปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	99.30	95.88	9,520.88	
5	งานเบ็ดเตล็ด					
	5.1 งานระบบระบายน้ำ					
	5.1.1 งานท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม					
	5.1.1(1) ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร	เมตร	15.00	1,965.00	29,475.00	
	5.1.1(4) ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 เมตร	เมตร	8.00	3,857.00	30,856.00	
	5.2 งานเครื่องหมายจราจร					
	5.2.1 งานป้ายจราจร					
	- แบบ บ.1 (เสาคอนกรีต)	ชุด	2.00	4,400.00	8,800.00	
	- แบบ บ.2 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	
	- แบบ บ.3 - บ.36 (เสาคอนกรีต)	ชุด	2.00	3,010.00	6,020.00	
	- แบบ บ.37 - บ.55 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	
	- แบบ ต.1 - ต.27 (เสาคอนกรีต)	ชุด	2.00	3,240.00	6,480.00	

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	หมายเหตุ
	5.3.2 งานหลักนำโค้ง หลักกิโลเมตร หลักเขตทาง					
	5.3.2(1) หลักนำโค้ง	**หลัก**	17.00	780.00	13,260.00	
	5.3.2(2) หลักกิโลเมตร	หลัก	-	-	-	
	5.3.2(3) หลักเตือนหลังท่อ	หลัก	2.00	780.00	1,560.00	
	5.3.3 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง					
	5.3.3(1) สีเหลือง กว้าง 10 เซนติเมตร	**ตร.ม.**	22.18	280.00	6,210.40	
	5.3.3(2) สีขาว กว้าง 10 เซนติเมตร	**ตร.ม.**	-	-	-	
6	งานอื่นๆ					
	6.1 งานวางท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 4"	เมตร	6.00	342.79	2,056.74	
	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=			**1,181,069.54**	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	**1,181,069.54**
FACTOR F (งานก่อสร้างทางฝนตกชุก 1)	=	**1.3574**