องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี

วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ประเภทงาน ปรับปรุงผิวจราจรถนน

กิจกรรม งานปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี

ระหัสสายทาง **ชื่อสายทาง** บ้านไสบ่อลึก

สถานที่ตั้ง ม. 7 ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง

ลักษณะสายทางเดิม

ชนิดผิวทาง	CS	กว้าง	5.000	เมตร
ชนิดไหล่ทาง	CS	กว้างข้างละ	0.000	เมตร

พื้นที่ดำเนินการปรับปรุงผิวทาง ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 1+150

ชนิดผิวทาง	PARA AC	กว้าง	5.000	เมตร
ชนิดไหล่ทาง	PARA AC	กว้างข้างละ	0.000	เมตร

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	1,620,789.80	**1.3822**	2,240,255.66	Factor F 1.3822 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0% - พื้นที่ ฝนตกชุก 1
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			2,240,255.66	ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			2,240,000.00	
	(สองล้านสองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)				

พื้นที่ดำเนินการ 5,750.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ 389.00 บาท

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายสุพล ศรีโยธา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายกิตติ สีสุข)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... กรรมการ/เลขาฯ

(นายพจนันธ์ อินทองช่วย)

วิศวกรโยธา

ข้อมูลประกอบ

ระหัสสายทาง **ชื่อสายทาง** บ้านไสบ่อลึก

สถานที่ตั้ง ม. 7 ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง **ระยะทางดำเนินการ** 1+150 กิโลเมตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	**งานปรับปรุงโครงสร้างทาง**					
	1.1 งานขุดรื้อผิวทางลาดยางเดิม (3 ซม.) ขนทิ้งแล้วบดทับ	1,300	ตร.ม.	8.90	11,570.00	
	1.1 Deep Patch	1,300	ตร.ม.	126.12	163,956.00	
	1.15 Deep Patch (งานฉาบผิว)	-	ตร.ม.	-	-	
2	**งานผิวทาง**			-	-	
	1.3 Prime Coat	1,300	ตร.ม.	26.66	34,658.00	
	2.2 Tack Coat	4,450	ตร.ม.	10.43	46,413.50	
	2.3 Para Asphaltic Concrete			-	-	
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	1,300	ตร.ม.	218.99	284,687.00	4 ซม.
	- ParaAsphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	4,450	ตร.ม.	215.59	959,375.50	4 ซม.
	2.4 Slurry Seal	-	ตร.ม.	-	-	
	1.4 Para Cape Seal	-	ตร.ม.	-	-	
3	**งานผิวไหล่ทาง**			-	-	
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	
2	**งานตีเส้นจราจร**			-	-	
	2.1 สีเทอร์โมพลาสติก (สีขาว) 10 ซม.	230.00	ตร.ม.	290.00	66,700.00	
	2.2 สีเทอร์โมพลาสติก (สีเหลือง) 10 ซม.	65.62	ตร.ม.	290.00	19,029.80	
3	**งานจราจรสงเคราะห์**			-	-	
	3.1 งานติดตั้ง			-	-	
	3.1.1 หลักแนวโค้ง ค.ส.ล.	18	หลัก	750.00	13,500.00	
	3.2 งานติดตั้ง			-	-	
	6.2.1 ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก	-	ชุด	-	-	
	3.3.1 ป้ายจราจรแบบ บ1.	1	ชุด	4,040.00	4,040.00	
	6.2.3 ป้ายจราจรแบบ บ2.	-	ชุด	-	-	
	6.2.4 ป้ายจราจร บ3 - บ55	1	ชุด	2,660.00	2,660.00	
	3.3.2 ป้ายจราจรแบบ ต1-ต27,ต31-ต60,ต75	5	ชุด	2,840.00	14,200.00	
	3.2.3 ป้ายจราจรแบบ น1	-	ชุด	-	-	
	รวม				**1,620,789.80**	

แบบ ป.ป.ช.1

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านไสบ่อลึก หมู่ที่ ๗ .....
หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๒,๖๑๐,๐๐๐.-.....บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป.....ปรับปรุงถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ระยะทาง ๑,๑๕๐ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๐๔ เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๕,๗๕๐ ตร.ม. แยกเป็น
ปรับปรุง โครงสร้างทางพร้อมปูผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปูบน Prime Coat ๑,๓๐๐ ตร.ม.
ปรับปรุง ผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปูบน Tack Coat ๔,๔๕๐ ตร.ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.... ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙.....เป็นเงิน..... ๒,๒๔๐,๐๐๐.- .....บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑....แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ก) จำนวน ๑ ฉบับ.....

๕.๒....แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔ ก) จำนวน ๑ ฉบับ.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑	นายสุพล	ศรีโยธา	ประธานกรรมการ
๖.๒	นายกิตติ	สีสุข	กรรมการ
๖.๓	นายพจนันธ์	อินทองช่วย	กรรมการ