แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้าน อ.สุเทพ - รพ.สต.นาหมื่นศรี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี

แบบเลขที่ 1 / 2561

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

ปริมาณงาน

ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 435 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรลาดยางไม่น้อยกว่า 2,175 ตร.ม.

ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 155 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรลาดยางไม่น้อยกว่า 775 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	1,785,963.86	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ฝนชุก 1
สรุป	**รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ**	1,785,963.86	
	คิดเป็นราคากลาง	1,785,000.00	
	(หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)		

ระยะทางดำเนินการ 0.590 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 3,025,423.73 บาท

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายสุพล ศรีโยธา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายกิตติ สีสุข)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสมชาย นิลละออ)

นักพัฒนาชุมชน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้าน อ.สุเทพ - รพ.สต.นาหมื่นศรี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี

แบบเลขที่ 1 / 2561

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** 15 พฤศจิกายน 2561

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	775.00	1.78	1,379.50	1.3822	2.46	1,906.74
	2.2 งานขุดรื้อพื้นทางหินคลุกเดิม หนา 10 ซม. แล้วบดทับ	ตร.ม.	2,175.00	14.88	32,364.00	1.3822	20.57	44,733.52
	2.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						-
	2.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						-
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 งานรองพื้นทางลูกรัง บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.	135.00	260.12	35,116.20	1.3822	359.54	48,537.61
	3.2 งานพื้นทางหินคลุก บดอัดแน่น หนา 20 ซม.	ลบ.ม.	372.50	529.17	197,115.83	1.3822	731.42	272,453.50
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานไพร์มโค้ต (Prime Coat)	ตร.ม.	2,950.00	31.85	93,957.50	1.3822	44.02	129,868.06
	4.2 งานแทคโค้ต (Tack Coat)	ตร.ม.	-					
	4.3 งานพาราแอสฟัลต์คอนกรีต (Para - Asphaltic Concrete) (ปูบน Prime Coat หนา 5 ซม.)	ตร.ม.	2,950.00	293.72	866,474.00	1.3822	405.98	1,197,640.36
5	งานผิวไหล่ทาง							
6	งานเครื่องหมายจราจร							
	6.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	60.50	290.00	17,545.00	1.3822	400.84	24,250.70
	6.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	118.00	290.00	34,220.00	1.3822	400.84	47,298.88
	6.3 งานป้ายจราจร				-		-	-
	- แบบ บ.1 (เสาคอนกรีต)	ชุด			-		-	-
7	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.3 ขนาด ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.	1.00	1,496.17	1,496.17	1.3822	2,068.01	2,068.01
	7.4 ขนาด ø 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.5 ขนาด ø 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						-
8	งานอื่นๆ							
	8.1 ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 4 นิ้ว (คาดน้ำเงิน)	ท่อน	6.00	2,074.77	12,448.62	1.3822	2,867.75	17,206.48
							รวมค่าก่อสร้าง	**1,785,963.86**

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	1,292,116.82
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3822
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	1.2782