แบบ ป.ป.ช.1

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางพร้อย - ทางหลวงชนบท (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๔ .....
หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑,๗๘๒,๐๐๐.-.....บาท

๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป.....ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง ๖๐๐ เมตร ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตาราเมตร.....

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่....๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘.....เป็นเงิน..... ๑,๗๔๘,๐๐๐.- บาท.....

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑....แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ก) จำนวน ๑ ฉบับ.....
๕.๒....แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔ ก) จำนวน ๒ ฉบับ.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๑ นายสุพล ศรีโยธา ประธานกรรมการ
๖.๒ นายกิตติ สีสุข กรรมการ
๖.๓ นายพจนันธ์ อินทองช่วย กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านใสโพธิ์-ใสบ่อลึก (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๓, ๗ .....
หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑,๙๙๕,๐๐๐.-.....บาท

๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป.....ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง ๖๕๘ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า ๒,๖๓๒ ตารางเมตร และทำการวางท่อเหลี่ยมสำเร็จรูป ขนาด ๑.๕๐ x ๑.๕๐ x ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๓ เมตร (วางคู่ ๒ แถว) รวมจำนวน ๒๖ ท่อน.....

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่....๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘.....เป็นเงิน.....๑,๙๗๐,๐๐๐.- บาท.....

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕. ๑....แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ก) จำนวน ๑ ฉบับ.....

๕.๒....แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔ ก) จำนวน ๓ ฉบับ.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสุพล ศรีโยธา ประธานกรรมการ

๖.๒ นายกิตติ สีสุข กรรมการ

๖.๓ นายพจนันธ์ อินทองช่วย กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายกลอด ฤทธิฉิม หมู่ที่ ๗ .....
หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๖๓๖,๐๐๐.-.....บาท

๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป.....ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง ๓๕๘ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า ๑,๐๗๔ ตารางเมตร.....

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่....๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘.....เป็นเงิน.....๖๓๓,๐๐๐.- บาท.....

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕. ๑....แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ก) จำนวน ๑ ฉบับ.....

๕.๒....แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔ ก) จำนวน ๒ ฉบับ.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสุพล ศรีโยธา ประธานกรรมการ

๖.๒ นายกิตติ สีสุข กรรมการ

๖.๓ นายพจนันธ์ อินทองช่วย กรรมการ

แบบ ป.ป.ช.1

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยกประปา หมู่ ๑ จดบ้านนายยุทธ รำมะนา.....
หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑๘๔,๐๐๐.-.....บาท

๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป.....ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง ๑๐๘ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า ๓๒๔ ตารางเมตร.....

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่....๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘.....เป็นเงิน..... ๑๘๒,๐๐๐.- บาท.....

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕. ๑....แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ก) จำนวน ๑ ฉบับ.....

๕.๒....แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔ ก) จำนวน ๑ ฉบับ.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสุพล ศรีโยธา ประธานกรรมการ

๖.๒ นายกิตติ สีสุข กรรมการ

๖.๓ นายพจนันธ์ อินทองช่วย กรรมการ